

MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67


Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 – Janaúba – MG

RETIFICAÇÃO AO EDITAL

O Município de Janaúba/MG, por meio da comissão de licitações, nomeada pelo Sr. Prefeito José Aparecido Mendes Santos, através da portaria 213/2023, vem no uso de suas atribuições, comunicar que foi retificado o edital do processo licitatório nº 213/2024.

Onde se lê:

22	SUORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO METROS 3,5	Poste cilíndrico; tubo de aço galvanizado por imersão a quente conforme ABNT NBR 6323/2016, diâmetro de 2 polegadas, sem emendas, parede mínima 1,95mm, comprimento de 3 metros, ponta superior cega (tampada), ponta inferior com haletas anti-giro, de acordo com a nbr - 14.890:2021 da ABNT.	80	UNID	R\$ 226,67	R\$ 18.133,33
----	---	--	----	------	------------	------------------




MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 – Janaúba – MG

30	CONJUNTO SEMI-PÓRTICO TRELIÇADO	Fornecimento de materiais e mão-de-obra para implantação de conjunto semi-pórtico contendo: Coluna composta cilíndrica com solda longitudinal e braço treliçado para sustentação de placas 3,0 x 1,5m 3,5 x 2,0m e 4,0 x 2,0m, constituída de: coluna de sustentação em tubo de aço carbono SCH. 40 de diâmetro 16" (400mm) na chapa 3/8, com altura de 7,25 metros. Base em chapa de aço carbono dimensões 700 x 700 mm x 7/8" de espessura para fixação da coluna através de 08 chumbadores gabaritados de 1" Polegada de diâmetro, com 8 aletas de reforço e no topo da coluna chapa de espera com reforços para fixação do braço treliçado, fixado na coluna através	3	UNID	R\$ 4.166,67	R\$ 12.500,00
----	---------------------------------	---	---	------	-----------------	------------------




MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 – Janaúba – MG

		de 12 parafusos de 3/4"x2". Braco projetado constituído em perfis de aço, soldados em treliças, altura 800mm, largura 500mm e comprimento 6000mm, com flanges para acoplamento a coluna. Material Galvanizado por imersão a quente. Conforme ABNT NBR 14428/2013.				
31	CONJUNTO PÓRTICO TRELIÇADO	Fornecimento de materiais e mão-de-obra para implantação de conjunto pórtico contendo: Colunas compostas cilíndricas, com bracos trelicados para sustentação de placas de dimensões 3,0 x 1,5 m, 3,5 x 2,0 m e 4,0 x 2,0 m, constituída de: duas colunas de sustentação em tubo de aço carbono SCH. 40 e diâmetro 16", com altura de 7,25 metros. Bases em chapa de aço carbono dimensões 700 x 700 mm x 5/8"	2	UNID	R\$ 5.331,89	R\$ 10.663,77




MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 – Janaúba – MG

		<p>de espessura para fixação das colunas através de 8 chumbadores gabaritados de 1" de diâmetro para cada coluna, com 8 aletas de reforço e no topo das colunas chapas de espera com reforços para fixação dos braços treliçados, fixados nas colunas através de 24 parafusos de 3/4"x2". Braços projetados constituídos em perfis de aço, soldados em treliças, altura 800 mm, largura 500 mm e comprimento 6000 mm, com flanges para acoplamento das treliças projetadas, através de 8 parafusos 3/4"x2", com vão de até 24 metros. Material Galvanizado por imersão a quente. Conforme ABNT NBR 14428/13.</p>				
VALOR TOTAL: R\$ 420.399,61						



MUNICÍPIO DE JANAÚBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 – Janaúba – MG

Leia-se:

22	SUPOORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 3,5 METROS	Poste cilíndrico; tubo de aço galvanizado por imersão a quente conforme ABNT NBR 6323/2016, diâmetro de 2 polegadas, sem emendas, parede mínima 1,95mm, comprimento de 3,5 metros, ponta superior cega (tampada), ponta inferior com haletas anti-giro, de acordo com a nbr - 14.890:2021 da ABNT.	80	UNID	R\$ 226,67	R\$ 18.133,33
30	CONJUNTO SEMI- PÓRTICO TRELIÇADO	Fornecimento de materiais e mão-de-obra para implantação de conjunto semi- pórtico contendo: Coluna composta cilíndrica com solda longitudinal e braço treliçado para sustentação de placas 3,0 x 1,5m 3,5 x 2,0m e 4,0 x 2,0m, constituída de: coluna de	3	UNID	R\$ 41.666,70	R\$ 125.000,10




MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 – Janaúba – MG

		<p>sustentação em tubo de aço carbono SCH. 40 de diâmetro 16" (400mm) na chapa 3/8, com altura de 7,25 metros. Base em chapa de aço carbono dimensões 700 x 700 mm x 7/8" de espessura para fixação da coluna através de 08 chumbadores gabaritados de 1" Polegada de diâmetro, com 8 aletas de reforço e no topo da coluna chapa de espera com reforços para fixação do braço treliçado, fixado na coluna através de 12 parafusos de 3/4"x2". Braço projetado constituído em perfis de aço, soldados em treliças, altura 800mm, largura 500mm e comprimento 6000mm, com flanges para acoplamento a coluna. Material Galvanizado por imersão a quente. Conforme ABNT NBR 14428/2013.</p>			
--	--	--	--	--	--




MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 – Janaúba – MG

31	CONJUNTO PÓRTICO TRELIÇADO	Fornecimento de materiais e mão-de-obra para implantação de conjunto pórtico contendo: Colunas compostas cilíndricas, com braços trelicados para sustentação de placas de dimensões 3,0 x 1,5 m, 3,5 x 2,0 m e 4,0 x 2,0 m, constituída de: duas colunas de sustentação em tubo de aço carbono SCH. 40 e diâmetro 16", com altura de 7,25 metros. Bases em chapa de aço carbono dimensões 700 x 700 mm x 5/8" de espessura para fixação das colunas através de 8 chumbadores gabaritados de 1" de diâmetro para cada coluna, com 8 aletas de reforço e no topo das colunas chapas de espera com reforços para fixação dos braços trelicados, fixados nas colunas através	2	UNID	R\$ 53.318,90	R\$ 106.637,80
----	----------------------------------	---	---	------	------------------	-------------------



MUNICÍPIO DE JANAÚBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.017.392/001-67

Praça Dr. Rockert, 92 – Centro – CEP 39440-000 – Janaúba – MG

		de 24 parafusos de 3/4"x2". Braços projetados constituídos em perfis de aço, soldados em treliças, altura 800 mm, largura 500 mm e comprimento 6000 mm, com flanges para acoplamento das treliças projetadas, através de 8 parafusos 3/4"x2", com vão de até 24 metros. Material Galvanizado por imersão a quente. Conforme ABNT NBR 14428/13.				
VALOR TOTAL: R\$ 628.873,74						

Janaúba/MG, 13 de janeiro de 2025.

Tamiris Greycielle de Paula Borges

Assessora Especial em Licitações